

POZNÁMKA:

- JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb. – VYHLÁŠKA SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKÉHO BANSKÉHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.330/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH AKO AJ NOVO–BUDOVANÝCH SIETÍ PODLA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITELOV

LEGENDA SP. PLÔCH:

NAVRHOVANÝ VJAZD z cesty III/3756 - Živičný
Vjazd - pl. 37 m2, priepust dn 300, dl. 6m

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE:

NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DZ JE NORMALNÉHO FORMÁTU !

P1 - DAJ PREDNOSŤ V JAZDE! - 1ks

POČET ZVISLÝCH DZ 1ks
POČET STĹPIKOV 3m 1ks

POZNÁMKA:

Navrhované zvislé dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.

Zvislé dopravné značenie je navrhované v prevedení laminát, hliníkový nosič, fólia 3M, reflexné prevedenie, použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosičov sa navrhuje do Al - pätiek. Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. min. 0,50 m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 - 2,5 m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0m nad niveletou vozovky.

Zodp. projektant : Ing.Renáta Gorásová
Vypracoval : D. Dankaninová
Ing.Renáta Gorásová
- ARCHA -
projekčná kancelária
ul.J.A.Gagarina 3
MICHALOVCE
tel. 0907 113 493

Investor : Obec Ruská
Miesto stavby : Ruská, p.č. 190/2 k.ú. Ruská
Stavba: Zberný dvor Ruská
Objekt: SO 11 - Úprava vjazdu
Situácia

Dátum : 07/2017
Formát : 2xA4 , Diel : STR
Stupeň : pre zlúčené úz. a stav. povol.

Mierka	Výkres číslo	Zväzok č.
M 1:500	02	